



CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

Via Principe Amedeo, 29 - 46100 MANTOVA
Telef. 0376321312 - 0376329212 * Fax 0376222852

Affidamento dei lavori di
**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARGINE SINISTRO DEL
CONDOTTO DI SUSANO IN COMUNE DI CASTELBELFORTE (MN).**

CUP I73H19000250002 – CIG 8012429195

ESPERIMENTO DI GARA

DEL GIORNO/...../.....

MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI

**MODELLO 2 - LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E DELLE FORNITURE PREVISTE
PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:	€ 71.539,40
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:	€ 498,93
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA:	€ 72.038,33

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Oliviero Zucchini)



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E DELLE FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
EP.05.01.01	Noleggio a caldo di pompa per aggotamenti completa di motore a scoppio portata minima 150 lt/s, compresi nel prezzo il carburante, lubrificante, la sorveglianza diurna e notturna, il riposizionamento, le eventuali ture e tubazioni accessorie per lo scarico delle acque piovane e di falda.	ora	10,000			
OC.01.11	Scavo in trincea, sino ad una profondità di mt. 2,50, eseguito anche in presenza di acqua, compresa la successiva stesa sul fondo fosso e movimentazione per eventuale successivo riutilizzo. in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eseguito con mezzi meccanici, compreso l'onere per l'armatura delle pareti, il deposito temporaneo del materiale di risulta a lato dello scavo per il successivo reimpiego, compreso il compenso per la movimentazione di limitati volumi per il rizeionamento di fossi e canali di scolo compreso e compensato il ripristino del terreno alle condizioni originarie ed ogni altro onere necessario.	mc	827,000			
OC.01.15	Riprofilatura delle sponde e del fondo canale al fine di ricostituire la sezione originaria con raccordo al profilo esistente delle sponde a valle e a monte del tratto oggetto di manutenzione compresa la posa dell'eventuale materiale di risulta sull'argine per i successivo riutilizzo compresa rimozione e smaltimento ceppaie, compreso il tracciamento, modanature e ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Mq.	2.500,000			
OC.02.50A	Fornitura e posa in opera di tessuto geotessile di peso per unità di superficie non inferiore a 400 gr/mq, realizzato in fibre di poliestere ad alto modulo elastico	Mq.	2.955,000			
OC.03.01.01	Fornitura e posa in opera di massi trachitici di cava a rivestimento delle sponde con diametro ricompreso nel fuso granulometrico 30-50 cm, fornito dall'Impresa e proveniente da cave di prestito, comprese modinature e profilatura della scarpata e quant'altro necessario.	mc	1.259,000			
OC.30.04.30	Fornitura e posa nell'area di riempimento di terreno vegetale per la costituzione di argini, proveniente da aree a destinazione agraria, da prelevarsi fino alla profondità di cm 80. Dovrà avere reazione neutra, con abbondante sostanza organica ed elementi nutritivi e di medio impasto, priva di ciottoli, detriti, radici e quanto altro.	mc	598,700			
OC.30.05.55	Realizzazione e successiva rimozione di ture in terra compreso il taglio arginale e successivo ripristino mediante l'utilizzo di terra presente in cantiere e nuova fornitura. Le ture saranno delle dimensioni indicate					
	A RIPORTARE					

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Oliviero Zucchini

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E DELLE FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE				PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO	DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
	<p style="text-align: right;">RIPORTO</p> <p>negli elaborati tecnici e saranno realizzate all'inizio dei lavori mediante escavatori o altri mezzi meccanici idonei allo scopo. Le ture sono necessarie per lo scolo delle acque di pioggia e consentono i lavori in sicurezza Il prezzo è pattuito a corpo compreso ogni onere per dare il lavoro realizzato a perfette regola d'arte.</p>	a corpo	1,000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Oliviero Zucchini

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA



Riepilogo finale

RIEPILOGO:

TOTALE LAVORI A MISURA AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Euro

diconsi Euro

TOTALE LAVORI A CORPO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Euro

diconsi Euro

TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Euro

diconsi Euro

Ribasso percentuale (espresso con tre decimali) del % in lettere (.....)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che l'indicazione delle voci e delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

GLI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALI SONO PARI A €.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I COSTI DELL MANODOPERA AZIENDALI SONO PARI A €.

Ing. Oliviero Zucchini

Mantova lì,

Mantova lì,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Oliviero Zucchini

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
