



CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

Via Principe Amedeo, 29 - 46100 MANTOVA
Telef. 0376321312 - 0376329212 * Fax 0376222852

Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di

**Fornitura e posa quadri BT impianto idroforo Roncorrente in comune
di Borgo Virgilio (MN).**

CUP I25E17000010007 – CIG 7542582F8E

ESPERIMENTO DI GARA

DEL GIORNO 28/08/2018

MEDIANTE OFFERTA A PREZZI UNITARI

**MODELLO 3 - LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E DELLE FORNITURE
PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:	€ 178.926,49
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:	€ 0,00
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA:	€ 178.926,49

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Oliviero Zucchini)



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI E DELLE FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
		LAVORI A CORPO					
1	OC.02	Fornitura e posa 1 quadro di parallelo QPA 2 colonne	A corpo	1,00
2	OC.03	Fornitura cavi di bassa tensione da tr1-3-5 a QPA	A corpo	1,00
3	OC.04	Posa e collegamenti cavi di bassa tensione da tr1-3-5 a QPA	A corpo	1,00
4	OC.05	Fornitura cavi di bassa tensione da QPA a QBT	A corpo	1,00
5	OC.08	Fornitura e posa quadro di distribuzione QBT 9 colonne	A corpo	1,00
6	OC.09	Fornitura quadro automatico di rifasamento denominato QR per linea a 500V da affiancare al quadro QBT	A corpo	1,00
7	OC.10	Fornitura cavi di bassa tensione da QBT a motore Senga	A corpo	1,00
8	OC.11	Fornitura cavi di bassa tensione da QBT a motore Ronco1	A corpo	1,00
9	OC.12	Fornitura cavi di bassa tensione da QBT a motore Ronco2	A corpo	1,00
10	OC.13	Fornitura cavi di bassa tensione da QBT a motore Fossaviva	A corpo	1,00
			A RIPORTARE				

Il Responsabile del procedimento
Ing. Oliviero Zucchini

Il Legale Rappresentante dell'Impresa

Fornitura e posa quadri BT impianto idrovoro Roncorrente in comune di Borgo Virgilio (MN)



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI E DELLE FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
		RIPORTO					
11	OC.15	Fornitura cavi bt alimentazione quadro QR	A corpo	1,00			
12	OC.33	Configurazione e attivazione sistema di monitoraggio e telecontrollo	A corpo	1,00			
13	OC.34	Accessori, minuterie metalliche, bulloni, fischer, staffe per fissaggio componenti vari.	a corpo	1,00			
		Totale LAVORI A CORPO Euro					
		LAVORI A MISURA					
14	OC.01	Prestazione per attività varie	ore	48,00			
15	OC.06	Collegamento provvisorio quadro A7QBT - quadro QPA	ore	24,00			
16	OC.07	Posa cavi di bt da QPA a A7QBT	ore	18,00			
17	OC.14	Posa e collegamenti cavi bt motori Senga-Ronco1,2-Fossaviva a QBT	ore	36,00			
18	OC.16	Fornitura cavo bt per alimentazione motori lubrificazione da quadro QBT ai motori "Senga - Ronco1 - Ronco 2 - Fossaviva"	m	85,00			
19	OC.17	Posa cavi bt per n. 4 motori per lubrificazione pompa, da quadro generale QBT motori "Senga - Ronco1 - Ronco2 - Fossaviva"	ore	6,00			
20	OC.18	Fornitura n.4 elettrovalvole gruppi di pompaggio "Senga - Ronco1 - Ronco 2 - Fossaviva"					
		A RIPORTARE					

Il Responsabile del procedimento
Ing. Oliviero Zucchini

Il Legale Rappresentante dell'Impresa



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI E DELLE FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
		RIPORTO					
21	OC.19	Fornitura fine corsa XCKM da installare presso Senga, Ronco1, Ronco2, Fossaviva	Cadauno	4,00			
22	OC.20	Fornitura cavo bt alimentazione n. 4 motori centralina oleodinamica dal QBT ai motori "Senga - Ronco1 - Ronco 2 - Fossaviva"	Cadauno	16,00			
23	OC.21	Fornitura cavo bt per collegamenti fine corsa presso dei motori "Senga - Ronco1 - Ronco 2 - Fossaviva"	m	100,00			
24	OC.22	Posa collegamenti cavo bt per 4 motori dal QBT ai gruppi "Senga - Ronco1 - Ronco 2 - Fossaviva"	m	120,00			
25	OC.23	Posa collegamenti cavo bt per fine corsai gruppi "Senga - Ronco1 - Ronco 2 - Fossaviva"	ore	6,00			
26	OC.24	Fornitura fine corsa XCKM da installare presso gruppi di pompaggio "Senga - Ronco1 - Ronco 2 - Fossaviva"	ore	16,00			
27	OC.25	Fornitura trasduttore PSX-100 o similare da installare presso gruppi pompaggio "Senga - Ronco1 - Ronco 2 - Fossaviva"	Cadauno	12,00			
28	OC.26	Posa fine corsa XCKM e trasduttori PSX-100 da installare presso gruppi di pompaggio "Senga - Ronco1 - Ronco 2 - Fossaviva"	Cadauno	4,00			
29	OC.27	Fornitura cavo bt per alimentazione n. 4 motori da QBT ai gruppi "Senga - Ronco1 - Ronco 2 - Fossaviva"	ore	32,00			
30	OC.28	Posa e collegamenti cavo bt per collegamento n. 4 motori da QBT ai gruppi di pompaggio "Senga - Ronco1 - Ronco 2 - Fossaviva"	m	85,00			
		A RIPIANTARE					

Il Responsabile del procedimento
Ing. Oliviero Zucchini

Il Legale Rappresentante dell'Impresa



LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORI E DELLE FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE					PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE		
ARTICOLO		DESCRIZIONE DELLA VOCE	U.M.	QUANTITA' di progetto	PREZZO in cifre	PREZZO in lettere	PRODOTTO
N.	CODICE						
		RIPORTO				
31	OC.29	- Ronco 2 - Fossaviva"	ore	8,00		
		Fornitura cavo bt per collegamento finecorsa variapale da QBT ai gruppi "Senga - Ronco1 - Ronco 2 - Fossaviva"	m	85,00		
32	OC.30	Posa e collegamenti cavo bt per il collegamento dei finecorsa da QBT ai gruppi di pompaggio "Senga - Ronco1 - Ronco 2 - Fossaviva"	ore	16,00		
33	OC.31	Fornitura cavi bt per alimentazione di n. 4 elettromagneti da QBT ai gruppi di pompaggio "Senga - Ronco1 - Ronco 2 - Fossaviva"	m	100,00		
34	OC.32	Posa cavi bt per alimentazione di n. 4 elettromagneti da QBT ai gruppi di pompaggio "Senga - Ronco1 - Ronco 2 - Fossaviva"	ore	8,00		
		Totale LAVORI A MISURA Euro				

Il Responsabile del procedimento
Ing. Oliviero Zucchini

Il Legale Rappresentante dell'Impresa

Fornitura e posa quadri BT impianto idrovoro Roncorrente in comune di Borgo Virgilio (MN)



Riepilogo finale

RIEPILOGO:

TOTALE LAVORI A MISURA AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Euro

diconsi Euro

TOTALE LAVORI A CORPO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Euro

diconsi Euro

TOTALE COMPLESSIVO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA Euro

diconsi Euro

Ribasso percentuale (espresso con tre decimali) del % in lettere (.....)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che l'indicazione delle voci e delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

Gli oneri della sicurezza aziendali sono: (espresso con due decimali) in lettere (.....)

I costi della manodopera sono: (espresso con due decimali) in lettere (.....)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Mantova li,

F.to Ing. Oliviero Zucchini